

Котельная установка

№ п/п	Наименование	Колич. ед.	Ед. изм.	Цена за ед., Руб.	Стоимость, Руб.
Оборудование и материалы					
1	Котел чугунный газовый напольный Beretta Novella 26 RSI PV, 26 кВт, с атм. 1-ст. горелкой, укомплектован расширительным баком и насосом, закрытая камера сгорания.	1	шт.	52146,42	52146,42
2	Бойлер -аккумулятор косвенного нагрева Beretta Aquarplus RO 120 л.,оснащен загрузочным насосом,регулирующим термостатом,приоритет ГВС.	1	шт.	37458,23	37458,23
3	Регулятор комнатной температуры 5 - 30 C	1	шт.	503,02	503,02
4	Группа безопасности котла в теплоизол. KSG30/ISO2, 1", 3 бар, с пред. клапаном 1/2", до 50 кВт	1	шт.	1478,11	1 478,11
5	Группа безопасности бойлера SFR с напр. для слива, 3/4", 7,0 бар	1	шт.	1033,66	1 033,66
6	Расширительный бак системы ГВС Elbi AC 18 л / 10 бар,3/4 - 1"	1	шт.	1040,58	1040,58
7	Горизонтальный коллектор с антиобледенителем	1	шт.	2335,31	2335,31
8	Насос рециркуляции ГВС Grundfos Comfort UP 20 - 14 VXU G1 1/4", с таймером, латунь	1	шт.	7175,61	7175,61
9	Комплект резьбовых соединений для UP20..., G 1 1/4" x Rp 3/4", латунь	1	компл.	484,84	484,84
10	Арматура запорная, регулирующая, предохранительная	1	компл.	11312,90	11 312,90
11	Трубы для обвязки котельной	1	компл.	10706,85	10 706,85
12	Фитинги для обвязки котельной	1	компл.	21009,67	21 009,67
13	Припой мягкий, флюс-паста, зачистка	1	компл.	1535,32	1 535,32
14	Электрический кабель, короб, крепеж	1	компл.	2222,18	2 222,18
15	Топливная линия	1	компл.	2424,19	2 424,19
16	Крепежный материал	1	компл.	1010,08	1 010,08
17	Расходные материалы	1	компл.	3636,29	3 636,29
Транспортные расходы:					6 060,48
Накладные расходы:					1 010,08
Всего стоимость оборудования и материалов со скидкой :					164 584
Работа					
1	Гидравлический монтаж котельной	1	ед.	33 938,70	33 938,70
2	Электромонтаж котельной	1	ед.	2 375,71	2 375,71
9	Пусконаладочные работы	1	ед.	6 787,74	6 787,74
Всего стоимость монтажных работ со скидкой ::					43 102
ИТОГО:					207 686

