

№ п/п	Наименование	Колич. ед.	Ед. изм.	Цена за ед., Руб.	Стоимость, Руб.
1	Котел чугунный напольный FERROLI Atlas 32, 32 кВт, без горелки	1	шт.	39146,96	<b>39146,96</b>
2	Дизельная горелка FERROLI SUN 6 G, 21,3 - 58,1 кВт, 1 см. ( для котлов: GN 1 02 - GN1 03 - GN1 04)	1	шт.	18281,25	<b>18281,25</b>
3	Форсунка дизельной горелки	1	шт.	557,43	<b>557,43</b>
4	Фильтр дизельного топлива ТОС-Duo	1	шт.	4997,89	<b>4997,89</b>
5	Бак - водонагреватель OKC 200 NTR/BP, 1 м/о	1	шт.	24686,15	<b>24686,15</b>
6	Термостат погружной ТС	1	шт.	1286,53	<b>1286,53</b>
7	Расширительный бак системы отопления Reflex NG 35 л / 6 бар, 3/4"	1	шт.	1937,50	<b>1937,50</b>
8	Расширительный бак системы ГВС Reflex DE 25 л / 10 бар 3/4"	1	шт.	2995,27	<b>2995,27</b>
9	Циркуляционный насос Grundfos UPS 25 - 40, G 1 1/2" (в комплекте с резьб. присоед.)	1	шт.	4087,84	<b>4087,84</b>
10	Циркуляционный насос Grundfos UPS 25 - 60, G 1 1/2" (в комплекте с резьб. присоед.)	1	шт.	4932,43	<b>4932,43</b>
11	Насос рециркуляции ГВС Grundfos Comfort UP 20 - 14 ВХУТ G1 1/4", с таймером и термостатом, латунь	1	шт.	9189,19	<b>9189,19</b>
12	Комплект резьбовых соединений для UP20..., G 1 1/4" x Rp 3/4", латунь	1	компл.	506,76	<b>506,76</b>
<b>Аксессуары (обвязка котельной)</b>					
26	Одностенный стальной дымоход (в пределах топочной)	1	компл.	8445,95	<b>8 445,95</b>
27	Арматура запорная, регулирующая, предохранительная	1	компл.	8600,00	<b>8 600,00</b>
28	Трубы для обвязки котельной установки	1	компл.	11190,88	<b>11 190,88</b>
29	Фитинги для обвязки котельной установки	1	компл.	21431,59	<b>21 431,59</b>
30	Припой мягкий, флюс-паста, зачистка	1	компл.	1604,73	<b>1 604,73</b>
31	Электрический кабель, короб, крепеж	1	компл.	2322,64	<b>2 322,64</b>
32	Топливная линия	1	компл.	3800,68	<b>3 800,68</b>
33	Крепежный материал	1	компл.	1055,74	<b>1 055,74</b>
34	Расходные материалы	1	компл.	3800,68	<b>3 800,68</b>
Транспортные расходы:					<b>6 334,46</b>
Накладные расходы:					<b>1 055,74</b>
<b>Всего стоимость оборудования и материалов со скидкой :</b>					<b>182 248</b>
<b>Работа</b>					
	Гидравлический монтаж котельной установки	1	ед.	35472,98	<b>35 472,98</b>
	Электромонтаж котельной установки	1	ед.	2483,11	<b>2 483,11</b>
	Монтаж топливной линии	1	ед.	4222,97	<b>4 222,97</b>
	Пусконаладочные работы	1	ед.	7094,60	<b>7 094,60</b>
<b>Всего стоимость монтажных работ со скидкой ::</b>					<b>49 274</b>
<b>ИТОГО:</b>					<b>231 522</b>

