

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Котельная установка

№ п/п	Наименование	Колич. ед.	Ед. изм.	Цена за ед., Руб.	Стоимость, Руб.
Оборудование и материалы					
1	Котел чугунный газовый напольный двухконтурный Beretta Fabula 32 CSI 120 32 кВт, с закрытой камерой, встроенным бойлером 120 л., насосом контура отопл., загрузочным насосом бойлера.	1	шт.	105962,48	105962,48
2	Стандартный горизонтальный коллектор для дымоудаления 60/100	1	шт.	2124,00	2124,00
3	Насос рециркуляции ГВС Wilo Star-Z 15 TT, G 1 1/4", с таймером, термостатом, ЖК дисплеем, латунь	1	шт.	6344,80	6344,80
Аксессуары (обязка котельной установки)					
1	Арматура запорная, регулирующая, предохранительная	1	компл.	7496,46	7 496,46
2	Трубы для обвязки котельной установки	1	компл.	10411,75	10 411,75
3	Фитинги для обвязки котельной установки	1	компл.	11244,69	11 244,69
4	Припой мягкий, флюс-паста, зачистка	1	компл.	1457,65	1 457,65
5	Электрический кабель, крепеж (в пределах топочной)	1	компл.	2290,59	2 290,59
6	Топливная линия	1	компл.	832,94	832,94
7	Крепежный материал	1	компл.	1041,18	1 041,18
8	Расходные материалы	1	компл.	3748,23	3 748,23
Радиаторы, теплотрасса					
1	Радиатор стальной панельный 500x500x100 KORADO RADIK Klasik 22, боковое подкл..	1	шт.	2918,62	2918,62
2	Радиатор стальной панельный 500x800x100 KORADO RADIK Klasik 22, боковое подкл.	1	шт.	3808,20	3808,20
3	Радиатор стальной панельный 500x1600x100 KORADO RADIK Klasik 22, боковое подкл.	2	шт.	6137,10	12274,21
4	Труба металлопластиковая Ø 16/20 x 2,0 мм (1620200-1)	1	компл.	6247,05	6247,05
5	Запорная арматура и пресс. Фитинги	1	компл.	7496,46	7 496,46
6	Трубная теплоизоляция	1	компл.	4164,70	4 164,70
7	Теплотрасса	35	м.п.	5800,00	203 000,00
8	Расходные материалы	1	компл.	11244,69	11 244,69
Транспортные расходы:					6 247,05
Накладные расходы:					2 082,35
Всего стоимость оборудования и материалов со скидкой :					412 438
Работа					
1	Подключение к выводам теплотрассы (в пределах топочной)	5	шт.	624,71	3 123,53
2	Прокладка теплотрассы	35	м.п.	499,76	17 491,74
3	Монтаж и обвязка настенных радиаторов	4	шт.	2915,29	11 661,16
4	Протяжка трасс Т1 и Т2	25	м.п.	49,98	1 249,41
5	Монтаж магистралей и стояков	35	м.п.	187,41	6 559,40
6	Гидравлический монтаж котельной установки	1	ед.	32484,67	32 484,67
7	Электромонтаж котельной установки	1	ед.	2623,76	2 623,76

8	Монтаж топливной линии	1	ед.	2082,35	2 082,35
9	Пусконаладочные работы	1	ед.	9370,58	9 370,58
Всего стоимость монтажных работ со скидкой ::					86 647
ИТОГО:					499 085

Цены даны в руб. (1 руб. = 1 рубль РФ)

0

Примечания:

1). В предложении не учтена стоимость земельных, общестроительных и отделочных работ (штробление, бурение, заделка отверстий, выемка грунта, проход ч/з кровлю, гермитизация кровли и т.д.);

2). В предложении не учтена стоимость материалов и работ по прокладке эл. кабеля в земляном канале

3). В предложение не входит подключение к существующим инженерным сетям (отопление, водоснабжение)

Генеральный директор компании "Криотерм-А" _____ Абанин Д.В.