

Котельная установка

№ п/п	Наименование	Колич. ед.	Ед. изм.	Цена за ед., Руб.	Стоимость, Руб.
Оборудование и материалы					
1	Котел чугунный газовый напольный FERROLI Pegasus 45, 45кВт, с атм. 1-ст. горелкой	1	шт.	54980,20	54980,20
2	Бак - водонагреватель ОКС 200 NTR, 1 м/о	1	шт.	20196,13	20196,13
3	Термостат накладной ТС/Н	1	шт.	825,22	825,22
4	Термостат погружной ТС	1	шт.	1172,70	1172,70
5	Группа безопасности котла компактн. KSG30 N, 1", 3 бар, с пред. клапаном 1/2", до 50 кВт	1	шт.	1311,97	1 311,97
6	Группа безопасности бойлера SFR с напр. для слива, 3/4", 7,0 бар	1	шт.	932,97	932,97
7	Насосная группа УК без насоса, 1"	2	шт.	6143,44	12286,88
8	Насосная группа МК без насоса, трехход. смесит., 1"	1	шт.	8913,24	8913,24
9	Настраиваемый перепускной клапан	3	шт.	1278,37	3835,10
10	Электрический трехпозиционный сервомотор, 220В	1	шт.	4616,33	4616,33
11	Коллектор из черн. изол. до 5-ти контуров, 1 1/2"	1	шт.	9694,46	9694,46
12	Комплект консолей для монтажа распределителя	1	компл.	1704,49	1704,49
13	Расширительный бак системы отопления Reflex NG 50 л / 6 бар, 3/4"	1	шт.	2710,19	2710,19
14	Расширительный бак системы ГВС Reflex DE 25 л / 10 бар 3/4"	1	шт.	2710,19	2710,19
15	Настенный крепеж для баков 8 - 25 л	1	шт.	427,16	427,16
16	Циркуляционный насос Grundfos UPS 25 - 40, G 1 1/2" (в комплекте с резьб. присоед.)	1	шт.	3698,77	3698,77
17	Циркуляционный насос Grundfos UPS 25 - 60, G 1 1/2" (в комплекте с резьб. присоед.)	2	шт.	4462,98	8925,95
18	Насос рециркуляции ГВС Grundfos Comfort UP 15 - 14BU с таймером, Rp 1/2", латунь	1	шт.	5807,98	5807,98
19	Стальной дымоход (в пределах котельной)	1	компл.	8151,55	8 151,55
20	Арматура запорная, регулирующая, предохранительная	1	компл.	6928,82	6 928,82
21	Медные трубы для обвязки котельной	1	компл.	10189,44	10 189,44
22	Латунные и бронзовые фитинги пайка-резьба	1	компл.	15080,38	15 080,38
23	Припой мягкий, флюс-паста, зачистка	1	компл.	1222,73	1 222,73
24	Электрический кабель, короб, крепеж	1	компл.	1426,52	1 426,52
25	Крепежный материал	1	компл.	733,64	733,64
26	Расходные материалы	1	компл.	3464,41	3 464,41
Транспортные расходы:					4 890,93
Накладные расходы:					1 018,94
Всего стоимость оборудования и материалов со скидкой :					197 857
Работа					
1	Гидравлический монтаж котельной	1	ед.	34 236,53	34 236,53
2	Электромонтаж котельной	1	ед.	2 396,56	2 396,56
9	Пусконаладочные работы	1	ед.	6 847,31	6 847,31
Всего стоимость монтажных работ со скидкой ::					43 480

