

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Котельная установка

№ п/п	Наименование	Колич. ед.	Ед. изм.	Цена за ед., Руб.	Стоимость, Руб.
Оборудование и материалы					
1	Котел чугунный газовый напольный двухконтурный Beretta Fabula 38 CAI 120 38 кВт, с открытой камерой, встроенным бойлером 120 л., нососом контура отопл., загрузочным насосом бойлера.	1	шт.	117309,21	117309,21
2	Насос рециркуляции ГВС Wilo Star-Z 15 TT, G 1 1/4", с таймером, термостатом, ЖК дисплеем, латунь	1	шт.	6741,35	6741,35
3	Утепленный стальной дымоход (в пределах котельной и по фасаду)	1	компл.	109948,10	109 948,10
4	Арматура запорная, регулирующая, предохранительная	1	компл.	9620,46	9 620,46
5	Трубы для обвязки котельной установки	1	компл.	11452,93	11 452,93
6	Фитинги для обвязки котельной установки	1	компл.	12369,16	12 369,16
7	Припой мягкий, флюс-паста, зачистка	1	компл.	1603,41	1 603,41
8	Электрический кабель, крепеж (в пределах топочной)	1	компл.	2519,64	2 519,64
9	Топливная линия	1	компл.	916,23	916,23
10	Крепежный материал	1	компл.	1374,35	1 374,35
11	Расходные материалы	1	компл.	4123,05	4 123,05
Радиаторы, теплотрасса					
1	Радиатор стальной панельный 500x500x100 KORADO RADIK Klasik 22, боковое подкл..	1	шт.	3283,45	3283,45
2	Радиатор стальной панельный 500x800x100 KORADO RADIK Klasik 22, боковое подкл.	1	шт.	4284,23	4284,23
3	Радиатор стальной панельный 500x1600x100 KORADO RADIK Klasik 22, боковое подкл.	2	шт.	6904,24	13808,48
4	Труба металлопластиковая Ø 16/20 x 2,0 мм (1620200-1)	1	компл.	6871,76	6871,76
5	Запорная арматура и пресс. Фитинги	1	компл.	8246,11	8 246,11
6	Трубная теплоизоляция	1	компл.	4581,17	4 581,17
7	Теплотрасса	65	м.п.	6380,00	414 700,00
8	Расходные материалы	1	компл.	12369,16	12 369,16
Транспортные расходы:					3 540,00
Накладные расходы:					2 082,35
Всего стоимость оборудования и материалов со скидкой :					751 745
Работа					
1	Подключение к выводам теплотрассы (в пределах топочной)	5	шт.	687,18	3 435,88
2	Прокладка теплотрассы	65	м.п.	549,74	35 733,13
3	Монтаж и обвязка настенных радиаторов	4	шт.	3206,82	12 827,28
4	Протяжка трасс Т1 и Т2	25	м.п.	54,97	1 374,35
5	Монтаж магистралей и стояков	35	м.п.	206,15	7 215,34
6	Гидравлический монтаж котельной установки	1	ед.	37482,31	37 482,31
7	Монтаж утепленного дымохода (в канале/по фасаду)	4	м.п.	2290,59	9 162,34
8	Монтаж вытяжного канала (в канале/по фасаду)	3	м.п.	2290,59	6 871,76
9	Монтаж опорной металлоконструкции (фермы)	1	компл.	23456,40	23 456,40

10	Электромонтаж котельной установки	1	ед.	2973,60	2 973,60
11	Монтаж топливной линии	1	ед.	2290,59	2 290,59
12	Пусконаладочные работы	1	ед.	10411,75	10 411,75
Всего стоимость монтажных работ со скидкой ::					153 235
ИТОГО:					904 979

Примечания:

- 1). В предложении не учтена стоимость земельных, общестроительных и отделочных работ (штробление, бурение, заделка отверстий, выемка грунта, проход ч/з кровлю, гермитизация кровли и т.д.);
- 2). В предложении не учтена стоимость материалов и работ по прокладке эл. кабеля в земляном канале
- 3). В предложение не входит подключение к существующим инженерным сетям (отопление, водоснабжение)

Генеральный директор компании "Криотерм-А" _____ Абанин Д.В.